

Γραφείο Δημάρχου

Τηλέφωνο: 24453 50401-6970 000 284

FAX: 24453 50419

Email. dimarxosargitheas@gmail.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

για την μελέτη «Ε.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΑΡΤΑ» ΣΑΜΠ 006/3 2000ΜΠ00630003

1. Τμήμα από γέφυρα Τρυγόνας μέχρι διασταύρωση για Δρακότρυπα

Μήκος τμήματος: 6.100μ.

Διατομή β2σ – ΟΜΟΕ – 11,5/13,0μ.

που αποτελείται από μία λωρίδα πλάτους 3,75μ, ΛΕΑ πλάτους 2,0μ. και ασφαλτικό έρεισμα 0,75μ.(ανά κατεύθυνση)

Περιλαμβάνει την γέφυρα Τρυγόνας L=30,0μ. και 2 ισόπεδους κόμβους (Βατσουνιάς και Δρακότρυπας)

Ωριμότητα μελέτης: υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη. Αναμένεται η έγκριση του κτηματολογίου.

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την κατασκευή: 15.000.000€

2. Σήραγγα Τυμπάνου και προσβάσεις

Μήκος σήραγγας: 1.450μ.

Μήκος προσβάσεων: 3.150μ. (750+2400)

Διατομή σήραγγας γ2 7,5 / 9,50μ.

που αποτελείται από μία λωρίδα πλάτους 3,75μ και πεζοδρόμιο 1,0μ.(ανά κατεύθυνση)

Διατομή προσβάσεων γ2 7,5 / 9,70μ.

που αποτελείται από δύο λωρίδες πλάτους 3,75μ (μία ανά κατεύθυνση), έρεισμα 1,0μ., κρασπεδόρειθρο 1,2μ. και επιπλέον έρεισμα 2,0μ. για την προστασία από κατολισθήσεις.

Ωριμότητα μελέτης: υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη. Αναμένεται η έγκριση της συμπληρωματική γεωλογικής, γεωτεχνικής και υδραυλικής μελέτη στην είσοδο της σήραγγας για την αντιμετώπιση κατολίσθησης στο στόμιο της εισόδου της σήραγγας.

χρονική εκτίμηση των υπολειπόμενων σταδίων: 2 μήνες περίπου

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την κατασκευή: 43.000.000€

3. Παράκαμψη αρχαιολογικού χώρου Αργιθέας

Μήκος τμήματος: 500μ.

Διατομή γ2 – ΟΜΟΕ – 7,0 / 9,0μ.

που αποτελείται από δύο λωρίδες πλάτους 3,5μ, (μία ανά κατεύθυνση), έρεισμα 0,75μ.και κρασπεδόρειθρο 0,8μ.

Ωριμότητα μελέτης: υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη.

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την κατασκευή: 2.000.000€

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ

.