

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 29/7/2020

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
0	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-3.3	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00		ΟΔΟ 1133.Α 100,00%	m3	19,73	8,95 * (8,2+0,75)	0,00 %	176,58	
0	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00		ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	47,25	1,45 * (0,7+0,75)	0,00 %	68,51	
							Αθροισμα Εργασιών :			245,09	245,09
	2. ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ										
0	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.2	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00		ΟΔΟ 2612 100,00%	Kg	13788	1,15	0,00 %	15.856,20	
0	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.3	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00		ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	22,96	115	0,00 %	2.640,40	
0	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00		ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	1246,20	94,2	0,00 %	117.392,04	

		ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00- 00							
						Αθροισμα Εργασιών :		135.888,6 4	135.888,64
Σε μεταφορά:								0,00	136.133,73

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησις	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:										0,00	0,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		136.133,73
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	24.504,07
Σύνολο :		160.637,80
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		24.095,67
Σύνολο :		184.733,47
Ποσό για αναθεωρήσεις		24,59
Σύνολο :		184.758,06
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	44.341,94
Γενικό Σύνολο :		229.100,00

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 29/07/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 30/07/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αθηνά Τσίγκα

ΒΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Α.Τοπογράφος Μηχανικός