

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Ομάδα Α Οικοδομικά									
1	Σύστημα Εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίου με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 10 cm	ΟΙΚ Ν79.47	001	ΟΙΚ 7934 100,00%	m2	366,37	60,00	21.982,20	
2	Θερμική απομόνωση οροφών με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 10εκ	ΟΙΚ Ν79.45	002	ΟΙΚ 7934 100,00%	m2	292,06	25,00	7.301,50	
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ 2245	003	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	55,00	16,80	924,00	
4	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%	ΟΙΚ 22.22.02	004	ΟΙΚ 2241 100,00%	m2	10,00	9,00	90,00	
5	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ. 72.16	005	ΟΙΚ 7211 100,00%	m2	10,00	23,50	235,00	
6	Παράθυρα και εξωστόθυρες με ρολλά	ΟΙΚ 5431	006	ΟΙΚ 5431 100,00%	m2	40,00	320,00	12.800,00	
7	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)	NET ΟΙΚ 76.27.04	007	ΟΙΚ 7609.02 100,00%	m2	40,00	95,00	3.800,00	
8	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	ΟΙΚ 54.51.	008	ΟΙΚ 54.51.1 100,00%	m2	15,00	280,00	4.200,00	
							Αθροισμα Εργασιών:	51.332,70	51.332,70
Ομάδα Β Η/Μ									
9	Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού 36W με λαμπτήρες LED	ΑΤΗΕ Ν9395.2	009	ΗΛΜ 59 100,00%	τεμ.	80,00	24,00	1.920,00	
10	Λέβητας χαλύβδινος με καυστήρα (αυτόνομος) νερού Θερμαντικής Ισχύος 70.000 Kcal/h	ΑΤΗΕ Ν8452.02.06	010	ΗΛΜ 27 100,00%	τεμ.	1,00	3102,63	3.102,63	
11	Τοπικός συλλέκτης θέρμανσης προσαγωγής/επιστροφής DN125, μονωμένος με θερμική μόνωση πάχους 13mm, 9 εισόδων, 1 εξόδου, με αναμονές 1/2" για θερμόμετρο, μανόμετρο και εκκένωση	ΑΤΗΕ Ν8455.23	011	ΗΛΜ 8 100,00%	τεμ.	2,00	851,84	1.703,68	
12	Αντικατάσταση σωληνώσεων εντός λεβητοστασίου και εξαρτήματα σύνδεσης νέου λέβητα	ΑΤΗΕ Ν8630.200	012	ΗΛΜ 12 100,00%	τεμ.	1,00	1438,71	1.438,71	
13	Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής θέρμανσης παροχής 12m3/h με 10mWS μανομετρικό	ΑΤΗΕ Ν8123.205	013	ΗΛΜ 21 100,00%	τεμ.	1,00	1100,00	1.100,00	
14	Ελεγκτής θέρμανσης, αντιστάθμιση	ΑΤΗΕ Ν9220.2	014	ΗΛΜ 56 100,00%	τεμ.	1,00	1771,99	1.771,99	
15	Θερμοστάτης χώρου θερμικής ζώνης	ΑΤΗΕ Ν9250.6	015	ΗΛΜ 56 100,00%	τεμ.	3,00	40,09	120,27	
16	Αντικατάσταση καπνοδόχου	ΑΤΗΕ Ν8474.15	016	ΗΛΜ 22 100,00%	τεμ.	1,00	1496,61	1.496,61	
							Αθροισμα Εργασιών:	12.653,89	12.653,89

Εργασίες Προυπολογισμού		63.986,59
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	11.517,59
Σύνολο :		75.504,18
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	11.325,63
Σύνολο :		86.829,81
Ποσό για αναθεωρήσεις		1.529,87
Σύνολο :		88.359,68
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		88.359,68
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		88.359,68

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησ ης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
									Απολογιστικά (τέλη διάθεσης Α.Ε.Κ.Κ.)
									350,00
									Σύνολο :
									88.709,68
									Φ.Π.Α. (%)
								24,00%	21.290,32
									Γενικό Σύνολο :
									110.000,00

Ανθηρό 27/3/2019
Λάππας Αλέξανδρος

Καρδίτσα 27/03/2019
Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Καρδίτσας

Πολιτικός & Η/Μ Μηχανικός Τ.Ε.

Ελευθερίου Βάιος
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός