

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
<u>A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες. Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)	NET ΥΔΡ-A 3.18.1	001	ΥΔΡ 6055 100,00%	m3	354	25,8	9.133,20	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ME A-2	002	ΟΔΟ 1123.A 100,00%	m3	250	0,9 * (0,7+0,2)	225,00	
3	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	NET ΟΔΟ-ME A-18.3	003	ΟΔΟ 1510 100,00%	m3	350	19,49 * (6+13,49)	6.821,50	
4	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ-ME A-20	004	ΟΔΟ 1530 100,00%	m3	350	1,05	367,50	
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	NET ΟΔΟ-ME B-1	005	ΟΔΟ 2151 100%	m3	25	4,25	106,25	
Αθροισμα Εργασιών :								16.653,45	16.653,45
<u>B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</u>									
<u>ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ</u>									
1	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C.	NET ΟΔΟ-ME B-30.3	006	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	29.500	1,15	33.925,00	
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π.με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ-ME B-29.3.1	007	ΝΟΔΟ 2532 100,00%	m3	270	94,20	25.434,00	
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C. Κατασκευές από σκυρόδεμα.	NET ΟΔΟ-ME B-30.2	008	ΟΔΟ 2612 100,00%	Kg	25.300	1,15	29.095,00	
4	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή κβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ-ME B-29.4.2	009	ΟΔΟ 2551 100,00%	m3	220	133	29.260,00	
Σε μεταφορά:								117.714,00	117.714,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								117.714,00	
5	Φάτνες από συρματοπλέγμα. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-65.1.2	010	ΟΔΟ 2311 100,00%	Kg	2250	3,1	6975,00	
6	Φάτνες από συρματοπλέγμα. Κατασκευή φατνών.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-65.2	011	ΟΔΟ 2312 100,00%	m2	1125	2,5	2812,50	
7	Φάτνες από συρματοπλέγμα. Πλήρωση φατνών.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-65.3	012	ΟΔΟ 2313 100,00%	m3	135	17,5 * (17,3+0,2)	2362,50	
8	Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα διαχωρισμού.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-64.2	013	ΟΙΚ 7914 100,00%	m2	144	1,8	259,20	
Αθροισμα Εργασιών :								130123,20	130123,20
Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ									
1	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων. Εσωτερικής διαμέτρου 200 mm Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων	NET ΥΔΡ-Α 12.3.1	014	ΟΔΟ 2861 100,00%	m	56	18,5	1.036,00	
2	τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	NET ΥΔΡ-Α 12.1.1.1	015	ΥΔΡ 6551.1 100,00%	m	17	14,4	244,80	
Αθροισμα Εργασιών :								1.280,80	1.280,80
ΣΥΝΟΛΟ:									148.055,80

Εργασίες Προϋπολογισμού		148.057,45
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	26.650,34
Σύνολο :		174.707,79
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	26.206,17
Σύνολο :		200.913,96
Ποσό για αναθεωρήσεις		698,94
Σύνολο :		201.612,90
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	48.387,10
Γενικό Σύνολο :		250.000,00

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε – Θεωρήθηκε

Καρδίτσα Ιανουάριος 2022

Καρδίτσα Ιανουάριος 2022

Πέτρος Τρυφ. Μανώλης

Βάιος Ελευθερίου

Πολιτικός Μηχανικός

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

