



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ .
(Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ-ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ-ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ)
Α.Μ.: 2 /2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αυτή η μελέτη αφορά την προκήρυξη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 που προκήρυξε το μέτρο 4 << επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού >> το υπομέτρο << στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη , τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας >> και δράσης <<Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις>>.

Συγκεκριμένα με την παρούσα μελέτη προτείνονται εργασίες βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις .

Προβλέπεται να γίνει επέμβαση σε αγροτικούς δρόμους που είναι σε περιοχή εκτός αναδασμού και εξυπηρετούν γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (οι δρόμοι στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις συνοδεύονται από έγγραφο της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, το οποίο βεβαιώνει το είδος των εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετεί η προτεινόμενη πράξη) .

Οι δρόμοι στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις είναι στις Τ.Κ. :Ανθηρού, Κουμπουριανά, Βραγκιανά.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν στον κάθε αγροτικό δρόμο είναι οι εξής :

α. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες και μεταφορά αυτών σε απόσταση έως 5 χιλ., για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

β. Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους για την θεμελίωση τεχνικών έργων (τοιχών, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".

γ. Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ EN 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ EN 681-1 και εγκυβωτισμός αυτών με σκυρόδεμα C12/15.

δ. Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας E4, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων" πάχους 20 εκατ..

ε. Κατασκευή επιχώματος οδού , με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων" .

στ. Προμήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινου δομικού πλέγματος B500C.

ζ. Κατασκευή του οδοστρώματος με σκυρόδεμα C20/25.



η. Προμήθεια και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων μεσαίου μεγέθους , κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 “Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)” .

θ. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 “Οριζόντια σήμανση οδών”.

Η σχετική μελέτη εμφανίζει απόκλιση από τις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ και την εγκύκλιο 41/18—11-2005(α.π. ΔΜΕΟ/α/ο/2006) του ΥΠΕΔΩΔΕ και ανήκει στην κατηγορία οδού AV1 και θα εφαρμοστεί η διατομή η1 με πλάτος τσιμεντόστρωσης 4,00 μ.

(Επισυναπτόμενη έκθεση τεκμηρίωσης οδού)

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των		500.000,00 €
και αναλύεται ως εξής:	Εργασίες:	403.225,81 €
	ΦΠΑ 24%	96.774,81 €

Καρδίτσα 04/3/2022

Ο Συντάξας

Αλ. Λάππας
Ηλ/γος – Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε.