



Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 3/3/2022

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1.1								
	1.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:								
	ΟΔΟΠΟΙΑ								
	1.1.1. ΟΜΑΔΑ Α:								
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	001	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	2400	1,65 * (0,7+0,95)	3.960,00	
2	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.3	002	ΟΔΟ 1510 100,00%	m3	2200	7,9 * (6+1,9)	17.380,00	
3	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-20	003	ΟΔΟ 1530 100,00%	m3	2200	1,05	2.310,00	
					Αθροισμα Εργασιών :			23.650,00	23.650,00
	1.1.2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-1	004	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	100	4,95 * (4+0,95)	495,00	
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15. Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.2.2	005	ΟΔΟ 2531 100,00%	m3	35	89,8	3.143,00	
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25.	NET ΥΔΡ-Α 12.1.1.7	006	ΥΔΡ 6551.7 100,00%	m	24	144	3.456,00	
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.4.1	007	ΟΔΟ 2522 100,00%	m3	560	104	58.240,00	
5	Σκυρόδεμα οδοστρωσίας C20/25	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	008	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	5000	1,15	5.750,00	
6		Σχ. NB29.4.1	009	ΟΔΟ 2522 100,00%	m3	1810	104	188.240,00	
					Αθροισμα Εργασιών :			259.324,00	259.324,00



1	1.1.3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-9.4	010	ΟΙΚ 6541 100,00%	Τεμ.	18	53,7	966,60	
2	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½").	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-10.1	011	ΟΔΟ 2653 100,00%	Τεμ.	18	31,1	559,80	
Σε μεταφορά:								1.526,40	282.974,00



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								1.526,40	282.974,00
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ- ΜΕ Ε- 17.1	012	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	320	3,8	1.216,00	2.742,40
Αθροισμα Εργασιών :								2.742,40	

Εργασίες Προυπολογισμού		285.716,40
Σύνολο :		
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	51.428,95
Σύνολο :		337.145,35
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	50.571,80
Σύνολο :		387.717,15
Ποσό για αναθεωρήσεις		15.508,66
Σύνολο :		403.225,81
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	96.774,19
Γενικό Σύνολο :		500.000,00

Καρδίτσα 04/3/2022

Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε

Ο Συντάξας

Αλέκος Λάππας

Βάιος Ελευθερίου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Ηλ/γος - Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές