

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αυτή η μελέτη συντάχθηκε ύστερα από την πρόσκληση ΑΤ05 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση << **ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ** >> στον άξονα προτεραιότητας << **ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων , της υπαίθρου και των οικισμών** >> με τίτλο << Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική οδοποιία >>.

Συγκεκριμένα με την παρούσα μελέτη προτείνονται εργασίες βελτίωσης πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις , εξυπηρετώντας την προσπέλαση στα παρακείμενα αγροκτήματα και τις συμβαλλόμενες οδούς.

Προβλέπεται να γίνουν επεμβάσεις σε αγροτικούς δρόμους που εξυπηρετούν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Οι αγροτικοί δρόμοι στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις :

1. **Τ.Κ. Βραγκιανών** (μήκος παρέμβασης 1477.04 μ.)
2. **Τ.Κ. Καταφυλλίου** (μήκος παρέμβασης 457.39 μ.)
3. **Τ.Κ. Καταφυλλίου** (μήκος παρέμβασης 350.72 μ.)
4. **Τ.Κ. Αργυρίου** (μήκος παρέμβασης 344.54 μ.)
5. **Τ.Κ. Αργυρίου** (μήκος παρέμβασης 141.42 μ.)
6. **Τ.Κ. Βραγκιανών** (μήκος παρέμβασης 58.49 μ.)
7. **Τ.Κ. Βραγκιανών** (μήκος παρέμβασης 371.62 μ.)
8. **Τ.Κ. Βραγκιανών** (μήκος παρέμβασης 56.47 μ.)
9. **Τ.Κ. Βραγκιανών** (μήκος παρέμβασης 1649.74 μ.)
10. **Τ.Κ. Καταφυλλίου** (μήκος παρέμβασης 41.36 μ.)
11. **Τ.Κ. Καταφυλλίου** (μήκος παρέμβασης 85.40 μ.)
12. **Τ.Κ. Καταφυλλίου** (μήκος παρέμβασης 134.16 μ.)
13. **Τ.Κ. Καταφυλλίου** (μήκος παρέμβασης 126.29 μ.)
14. **Τ.Κ. Αργυρίου** (μήκος παρέμβασης 550.49 μ.)
15. **Τ.Κ. Καταφυλλίου** (μήκος παρέμβασης 211.02 μ.)
16. **Τ.Κ. Βραγκιανών** (μήκος παρέμβασης 445.54 μ.)
17. **Τ.Κ. Θερινού** (μήκος παρέμβασης 126.14 μ.)
18. **Τ.Κ. Πετρωτού** (μήκος παρέμβασης 252.29 μ.)
19. **Τ.Κ. Καρυάς** (μήκος παρέμβασης 228.73 μ.)
20. **Τ.Κ. Καρυάς** (μήκος παρέμβασης 118.52 μ.)
21. **Τ.Κ. Καρυάς** (μήκος παρέμβασης 756.02 μ.)
22. **Τ.Κ. Ανθηρού** (μήκος παρέμβασης 218.99 μ.)
23. **Τ.Κ. Πετρωτού** (μήκος παρέμβασης 218.75 μ.)
24. **Τ.Κ. Στεφανιάδος** (μήκος παρέμβασης 1305.30 μ.)
25. **Τ.Κ. Βλασίου** (μήκος παρέμβασης 525.53 μ.)

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν για τον κάθε αγροτικό δρόμο είναι οι εξής :

- α. Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4.
- β. Κατασκευή επιχώματος οδού

γ. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου

δ. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης C16/20 με χαλύβδινο δομικό πλέγμα

Τυπική διατομή ΟΜΟΕ

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό .

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των	2.128.000,00€
και αναλύεται ως εξής:	
Εργασίες	1.716.129,03 €
ΦΠΑ 24%	411.870,97 €

Καρδίτσα 08 / 03 / 2021

Καρδίτσα 08/ 03 / 2021



**Ο ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών



**Πέτρος Μανώλης
Πολιτικός Μηχανικός**

**Βάιος Ελευθερίου
Τοπογράφος Μηχανικός**