

**Προϋπολογισμός Μελέτης**

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησις	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
<b>1. ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>										
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-Α Α-2	001	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	24162,85	4,90* (0,70+4,20)	0,00%	118397,96	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-3.3	002	ΟΔΟ 1133.Α 100,00%	m3	2451,42	12,40 * (8,20+4,20)	0,00%	30397,61	
3	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4.	NET ΟΔΟ-Α Α-18.3	003	ΟΔΟ 1510 100,00%	m3	20413,77	9,80 * (6,00+3,80)	0,00%	200054,95	
4	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ-Α Α-20	004	ΟΔΟ 1530 100,00%	m3	20413,77	1,05	0,00%	21434,46	
<b>Αθροισμα Εργασιών :</b>									<b>370284,98</b>	<b>370.284,98</b>
<b>2. ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>										
5	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	NET ΟΔΟ-Α Γ-2.1	005	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m3	5590,52	17,20 * (11,50+5,70)	0,00%	96156,94	
<b>Αθροισμα Εργασιών :</b>									<b>96156,94</b>	<b>96.156,94</b>
<b>3. ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>										
6	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	006	ΥΔΡ-7018 100,00%	Kg	95707,80	1,15	0,00%	110063,97	
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1	007	ΟΔΟ-2532 100,00%	m3	6843,66	94,20	0,00%	644672,77	
8	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.4	008	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	342,58	126,00	0,00%	43165,08	
<b>Αθροισμα Εργασιών :</b>									<b>797901,82</b>	<b>797.901,82</b>
<b>Σε μεταφορά:</b>									0,00	<b>1.264.343,74</b>

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:										0,00	0,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		1.264.343,74
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	227.581,87
Σύνολο :		1.491.925,61
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		223.788,84
Σύνολο :		1.715.714,45
Ποσό για αναθεωρήσεις		414,58
Σύνολο :		1.716.129,03
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	411.870,97
Γενικό Σύνολο :		2.128.000,00

Καρδίτσα 08 / 03 / 2021  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Δημου Καρδίτσας

Πέτρος Μανώλης

Πολιτικός Μηχανικός

Ελευθερίου Βάιος  
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

