

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης- βελτίωσης των υποδομών των Τ.Κ. της Ανατολικής Αργιθέας του Δ. Αργιθέας.

Συγκεκριμένα για κάθε Τ.Κ. προβλέπεται να γίνουν τα εξής :

1.Τ.Κ.Βλασιου: Τσιμεντόστρωση κοινοτικού δρόμου στη θέση Μπανιά με σκυρόδεμα C16/20 και των διαδρόμων του νεκροταφείου , αφού προηγουμένως γίνει καθαρισμός και διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους με θραυστά δάνεια , επισκευή τσιμενταυλάκων σε διάφορα εντός του οικισμού και υδροβολή της πέτρινης περιφράξης του νεκροταφείου, για το πλήρη καθαρισμό της από παλιές επιστρώσεις και αρμολόγηση αυτής.

2.Τ.Κ.Δροσάτου: Τσιμεντόστρωση κοινοτικών δρόμων με σκυρόδεμα C16/20, αφού προηγουμένως γίνει καθαρισμός και διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους με θραυστά δάνεια(στις θέσεις Λαμπεραίικα-Άσφαλτο και από Εκκλησία-Άσφαλτο) .

3.Τ.Κ.Κουμπουριανών: Τσιμεντόστρωση κοινοτικού δρόμου με σκυρόδεμα C16/20, αφού προηγουμένως γίνει καθαρισμός και διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους με θραυστά δάνεια(στην θέση κάτω από την εκκλησία) και κατασκευή τσιμενταύλακα από την οικία Μπλάνη –οικία Μανίκα)

4.Τ.Κ.Λεοντίου: Τσιμεντόστρωση κοινοτικών δρόμων με σκυρόδεμα C16/20, αφού προηγουμένως γίνει καθαρισμός και διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους με θραυστά δάνεια(στην θέση κάτω από την εκκλησία) .

5.Τ.Κ.Πετρίλου:Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από σκυρόδεμα C16/20 (στον οικισμό Μάγειρο έμπροσθεν της οικίας Η. Οικονόμου και στον οικισμό Χαλκιάπουλο στην οικία Ελ. Καψάλη), τσιμεντόστρωση κοινοτικού δρόμου με σκυρόδεμα C16/20, αφού προηγουμένως γίνει καθαρισμός και διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους με θραυστά δάνεια(στον οικισμό Βασιλάδες στην θέση από Αγ.Παντελεήμονα προς Μαργαράικα) και κατασκευή σωληνωτού από τσιμεντοσωλήνα Φ 0,80 μ., πλήρως εγκιβωτισμένη με σκυρόδεμα C12/15 με πτερυγότοιχους (στον οικισμό Ρώσι) .

6.Τ.Κ.Πετροχωρίου:Επίστρωση υπάρχοντος διαδρόμου από σκυρόδεμα με ακανόνιστες πλάκες και κατασκευή κουπαστής με σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ Φ2'' (στη θέση από Άσφαλτο προς οικία Δήμου) προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης πολυαιθυλενίου DN63mm ,αποξήλωση και επανακατασκευή λιθοδομής στην είσοδο της κοινότητας , κατασκευή τοιχίων από λιθοδομή στην θέση Καγκέλια και κατασκευή κουπαστής με σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ Φ2''.

7.Τ.Κ.Στεφανιάδας: Τσιμεντόστρωση κοινοτικών δρόμων με σκυρόδεμα C16/20, αφού προηγουμένως γίνει καθαρισμός και διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους με θραυστά δάνεια(στις θέσεις Μάραθος , οικία Μπλάνη –Λ.Σαλμά-κεντρικό δρόμο και προς Αγ. Δημήτριο) .

8.Τ.Κ.Φουντωτού: Τσιμεντόστρωση κοινοτικού δρόμου με σκυρόδεμα C16/20 , αφού προηγουμένως γίνει καθαρισμός και διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους με θραυστά δάνεια(στον συνοικισμό Ματζουραίικα από τον κεντρικό δρόμο) .

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό.

Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από :

ΣΑΤΑ ΠΟΕ , ΣΑΤΑ 2019-20 , ΣΑΤΑ 2021 , ΣΑΤΑ 2022 και Τ.Ε.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των	281.725,25 €
και αναλύεται ως εξής:	
Εργασίες:	227.197,78 €
ΦΠΑ 24%	54.527,47 €

Καρδίτσα 23/8/2022
Ο Συντάξας

Αλέκος Λάππας
Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε.