

Α.Μ.: 07/2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης- βελτίωσης των υποδομών των Τ.Κ. της Δ.Ε.Αχελώου του Δ. Αργιθέας.

Συγκεκριμένα για κάθε Τ.Κ. προβλέπεται να γίνουν τα εξής :

1.Τ.Κ.Καταφυλίου:Τσιμεντόστρωση κοινοτικών δρόμων στις θέσεις Σκλήθρα και Ταμπούρη (οικία Σπ. Τσιάκαλου) με σκυρόδεμα C16/20 , αφού προηγουμένως γίνει καθαρισμός και διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους με θραυστά δάνεια , κατασκευή σωληνωτών τεχνικών από τσιμεντοσωλήνες πλήρως εγκυβωτισμένες με σκυρόδεμα C12/15 στις θέσεις Συκιά, Κέχρινα λιθάρια, οικία Ελ. Τσάκαλου και Πλατανάκια .

2.Τ.Κ.Αργυρίου:Τσιμεντόστρωση κοινοτικών δρόμων με σκυρόδεμα C16/20 , αφού προηγουμένως γίνει καθαρισμός και διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους με θραυστά δάνεια(στον οικισμό Μακρύκαμπο , στις θέσεις Μεγάλη Πέτρα και μέσα στην Τ.Κ.Αργυρίου) .

3.Τ.Κ.Βραγγιανών :Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από σκυρόδεμα C16/20 και τσιμεντόστρωση δρόμου (από κατάστημα Γ. Παπαιωάννου προς εκκλησία του Αγ. Δημητρίου).

- τσιμεντόστρωση κοινοτικού δρόμου με σκυρόδεμα C16/20 , αφού προηγουμένως γίνει καθαρισμός και διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους με θραυστά δάνεια (προς το μοναστήρι της Μεταμόρφωσης Σωτήρος) και κατασκευή σωληνωτού από τσιμεντοσωλήνες Φ 0,50 μ., πλήρως εγκυβωτισμένες με σκυρόδεμα C12/15 με πτερυγότοιχους και πλακοσκεπή οχετό.

- κατασκευή σωληνωτών με τσιμεντοσωλήνες πλήρως εγκυβωτισμένες σε σκυρόδεμα C12/15 στις θέσεις Σκορδή, Παναγίας Επισκοπής .

- τσιμεντόστρωση δρόμου με σκυρόδεμα C16/20 στη θέση Λαγκαδάκια

- τσιμεντόστρωση δρόμου με σκυρόδεμα C16/20 και κατασκευή τεχνικού στη θέση προς Βατερή

-κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων με τσιμεντοσωλήνες Φ0,40μ. στον οικισμό Γρυμπιανά

- κατασκευή αποχευτικού τσιμενταύλακα στον δρόμο προς Γρυμπιανά

- πλακόστρωση χώρου αναψυχής στη θέση Κοτρώνα με ακανόνιστες πλάκες .

4.Τ.Κ.Μάραθου: Τσιμεντόστρωση κοινοτικών δρόμων με σκυρόδεμα C16/20 , αφού προηγουμένως γίνει καθαρισμός και διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους με θραυστά δάνεια(στις θέσεις από εκκλησία έως οικία Λ. Παππά, γυμναστική ,οικία Κ. Πλίτση ,Καραγιαννέικα, οικία Στ. Πλίτση και προς Αγ. Παίσιο) .

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό.

Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από :

ΣΑΤΑ ΠΟΕ , ΣΑΤΑ 2019-20 , ΣΑΤΑ 2021 , ΣΑΤΑ 2022 και Τ.Ε.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των	306.700,93 €
και αναλύεται ως εξής:	
Εργασίες:	247.339,46 €
ΦΠΑ 24%	59.361,47 €

Καρδίτσα 23/8/2022

Ο Συντάξας

Αλέκος Λάππας
Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε.