ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Έργο: Αποκατάσταση ζημιών των έντονων κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Περιβόλι "Κρανιές" της Τ.Κ. Καλή Κώμης της Δ.Ε Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1. 1 **1.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΙΑ** 1.1.1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	001	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	2000	1,75 * (0,7+1,05)	3.500,00	
					Αθροισμα Εργασιών :			3.500,00	3.500,00
	1.1.2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. Κατασκευές από σκυρόδεμα.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-1	002	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	500	5,05 * (4+1,05)	2.525,00	
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20 .	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.3	003	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	460	115	52.900,00	
3	Σκυρόδεμα C16/20. τσιμεντοστρώσεων	Σχ. Ν29.3.3	004	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	150	115	17.250,00	
4	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.1.1.5	005	ΥΔΡ 6551.5 100,00%	m	10	72	720,00	
					Αθροισμα Εργασιών :			73.395,00	73.395,00

Εργασίες Προυπολογισμού		**76.895,00**
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	**18,00%**	**13.841,10**
Σύνολο :		**90.736,10**
Απρόβλεπτα (%)	**15,00%**	**13.610,42**
Σύνολο :		**104.346,52**
Ποσό για αναθεωρήσεις		**492,19**
Σύνολο :		**104.838,71**
Φ.Π.Α. (%)	**24,00%**	**25.161,29**
Γενικό Σύνολο :		**130.000,00**

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΛΕΚΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ