

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Έργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ DANIEL ΣΤΗΝ
ΤΚ ΑΡΓΙΘΕΑΣ.»

Θέση: Τ.Κ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

[illegible]

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Από Μεταφορά :									51.088,39	0,00
12	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	NET ΥΔΡ 4.13	12	ΥΔΡ 6082.1	100,00%	m3	190,00	22,70	4.313,00	55.401,39
						Αθροισμα Εργασιών :		55.401,39		
13	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	NET ΟΔΟ ME B-30.3	13	ΥΔΡ 7018	100,00%	Kg	11.000,00	1,15	12.650,00	
14	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	NET ΟΔΟ ME B-29.1.1	14	ΟΔΟ 2511	100,00%	m3	900,00	72,30	65.070,00	
15	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή κιβωτίσιδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	NET ΟΔΟ ME B-29.4.2	15	ΟΔΟ 2551		m3	250,00	133,00	33.250,00	
16	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	NET ΟΔΟ ME B-30.2	16	ΟΔΟ 2612	100,00%	Kg	27.812,64	1,15	31.984,53	
17	Σφράγιση αρμών. Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη	NET ΟΔΟ ME B-43.2	17	ΥΔΡ 6370	100,00%	m	16,00	4,40	70,40	
18	Φάτνες από συρματοπλέγμα. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	NET ΟΔΟ ME B-65.1.2	18	ΟΔΟ 2311	100,00%	Kg	3.200,00	3,10	9.920,00	
19	Φάτνες από συρματοπλέγμα. Κατασκευή φατνών	NET ΟΔΟ ME B-65.2	19	ΟΔΟ 2312	100,00%	m2	1.920,00	2,50	4.800,00	
20	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος	NET ΥΔΡ - 8.03	20	ΥΔΡ 6152	100,00%	m3	160,00	10,30	1.648,00	
21	Φάτνες από συρματοπλέγμα.Πλήρωση φατνών	NET ΟΔΟ ME B- 65.3	21	ΟΔΟ 2313	100,00%	m3	160,00	32,00	5.120,00	
						Αθροισμα Εργασιών :		164.512,93	164.512,93	
1.3. ΟΜΑΔΑ Γ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ										
22	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	NET ΟΔΟ ME Γ-1.2	22	ΟΔΟ 3111B	100,00%	m2	2.300,00	2,57	5.911,00	
23	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	NET ΟΔΟ ME Γ-1.1	23	ΟΔΟ 3111B	100,00%	m3	200,00	26,20	5.240,00	
								17.292,00	17.292,00	
24	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	NET ΟΔΟ ME Γ-2.2	24	ΟΔΟ3211B	100,00%	m2	2.300,00	2,67	6.141,00	
						Αθροισμα Εργασιών :		17.292,00	17.292,00	
Σε Μεταφορά :										237.206,32

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Από Μεταφορά :									237.206,32
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Εργασίες Προυπολογισμού		237.206,32
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18%	42.697,14
Σύνολο :		279.903,46
Απρόβλεπτα	15%	41.985,52
Σύνολο :		321.888,98
Ποσό για αναθεωρήσεις		691,67
Σύνολο :		322.580,65
Φ.Π.Α. (%)	24%	77.419,35
Γενικό Σύνολο :		400.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 17-3-2025

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Τεχνικών Έργων

Απόστολος Ζιώγας
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αθηνά Τσίγκα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.