

| Α/Α | Περιγραφή Εργασίας                                                                                                                         | Κωδικός Άρθρου      | Αρ. Τιμ. | Κωδικοί Α-ναθεώρησης         | Μο-νάδα | Ποσό τητα | Τιμή ( € ) | Δαπάνη       |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------------------|---------|-----------|------------|--------------|-------------|
|     |                                                                                                                                            |                     |          |                              |         |           |            | Μερική ( € ) | Ολική ( € ) |
|     | A ΟΜΑΔΑ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ                                                                                                                       |                     |          |                              |         |           |            |              |             |
| 1   | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες. Χωρίς χρήση εκρηκτικών υ-λών (μόνον με κρουστικό ε-ξοπλισμό)                           | NET ΟΙΚ-A 20.5.1    | 1        | ΟΙΚ 2124 100,00%             | m3      | 1.200,00  | 4,50       | 5.400,00     |             |
| 2   | Χωματοургικές εργασίες κτι-ριακών έργων. Εκσκαφή θε-μελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη            | NET ΟΙΚ-A 20.4.1    | 2        | ΟΙΚ 2122 100,00%             | m3      | 50,00     | 20,25      | 1.012,50     |             |
| 3   | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρη-κτικών                                                                                | A-3.3               | 3        | ΟΔΟ-1133A                    | m3      | 40,00     | 8,20       | 328,00       |             |
| 4   | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες                                                                                            | A*2                 | 4        | ΟΔΟ 1123A                    | m3      | 250,00    | 0,70       | 175,00       |             |
| 5   | Στρώσεις έδρασης και εγκι-βωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου                                                                    | NET ΥΔΡ-A 5.8       | 5        | ΥΔΡ 6069.1 100,00%           | m3      | 180,00    | 5,70       | 1.026,00     |             |
| 6   | Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ι-διαίτερες απαιτήσεις συμπί-κνωσης                                                         | NET ΥΔΡ-A 5.3       | 6        | ΥΔΡ 6066 100,00%             | m3      | 640,00    | 0,41       | 262,40       |             |
| 7   | Επιχώσεις τάφρων αγωγών διά χειρών με ιδιαίτερες α-παιτήσεις συμπίκνωσης                                                                   | Σχ. ON5.11          | 7        | ΥΔΡ 6066 100,00%             | m3      | 60,00     | 5,98       | 358,80       |             |
| 8   | Επιχώσεις τάφρων αγωγών με χέρια χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις                                                                               | Σχ. ON5.12          | 8        |                              | m3      | 40,00     | 4,00       | 160,00       |             |
|     |                                                                                                                                            |                     |          |                              |         |           |            |              |             |
|     |                                                                                                                                            |                     |          |                              |         |           |            |              |             |
|     |                                                                                                                                            |                     |          | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α : |         |           |            | 8.722,70     | 8.722,70    |
|     | B ΟΜΑΔΑ.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                                                                                       |                     |          |                              |         |           |            |              |             |
| 1   | Χαλύβδιнос οπλισμός σκυρο-δεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.                                                                          | NET ΟΔΟ-ME B-30.3   | 9        | ΥΔΡ 7018                     | Kg      | 500,00    | 1,15       | 575,00       |             |
| 2   | Παραγωγή, μεταφορά, διά-στρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρό-δεμα κατηγορίας C25/30                     | NET ΥΔΡ-A 9.10.6    | 10       | ΥΔΡ 6329100,00%              | m3      | 25,00     | 93,00      | 2.325,00     |             |
| 3   | Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. Κοιτο-στρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άσπλο σκυρό-δεμα C8/10. | NET ΟΔΟ-ME B-29.1.1 | 11       | ΟΔΟ 2511                     | m3      | 10,00     | 72,30      | 723,00       |             |
| 4   | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι ε-πιπέδων επιφανειών                                                                                               | NETΥΔΡ-A 9.1        | 12       | ΥΔΡ 6301 100%                |         | 100,00    | 8,20       | 820,00       |             |
|     |                                                                                                                                            |                     |          | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β : |         |           |            | 4.443,00     | 4.443,00    |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |    |                    |     |          |          |           |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|--------------------|-----|----------|----------|-----------|-----------|
| 1                            | <b>Γ ΟΜΑΔΑ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ</b><br>Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2. Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 και πρόσθετη εξωτερική επίστρωση από θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το Παράρτημα C του ΕΛΟΤ EN 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm | NET ΥΔΡ-A 12.14.3.14 | 13 | ΥΔΡ 6621.1 100,00% | m   | 3.200,00 | 6,40     | 20.480,00 |           |
| 2                            | Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NET ΥΔΡ-A 13.3.3.2   | 14 | ΥΔΡ 6651.1 100,00% | TEM | 6,00     | 196,00   | 1.176,00  |           |
| 3                            | Προμήθεια και εγκατάσταση μίας προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής δεξαμενής βαρέως τύπου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ΣΧΕΤ.N1              | 15 |                    | TEM | 1,00     | 4.000,00 | 4.000,00  |           |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |    |                    |     |          |          | 25.656,00 | 25.656,00 |

**Δ ΟΜΑΔΑ. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

|                              |                                                                                     |        |    |                |     |      |          |          |          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------|-----|------|----------|----------|----------|
| 1                            | Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος παροχής 12m3/h και μανομετρικού ύψους 90m | ΣΧ Ν22 | 16 | ΗΛΝ22 100%     | TEM | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |          |
| 2                            | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα                                                | ΣΧ Ν52 | 17 | ΗΛΜ 52 100,00% | TEM | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |          |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ : |                                                                                     |        |    |                |     |      |          | 6.500,00 | 6.500,00 |

|                         |               |                  |
|-------------------------|---------------|------------------|
| Εργασίες Προυπολογισμού |               | <b>45.321,70</b> |
| Γ.Ε & Ο.Ε (%)           | <b>18,00%</b> | <b>8.157,91</b>  |
| Σύνολο :                |               | <b>53.479,61</b> |
| Απρόβλεπτα(%)           | <b>15,00%</b> | <b>8.021,94</b>  |
| Σύνολο :                |               | <b>61.501,55</b> |
| Ποσό για αναθεώρηση     |               | <b>442,22</b>    |
| Σύνολο :                |               | <b>61.943,77</b> |
| Απολογιστικά            |               | <b>2.179,97</b>  |
| ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ | 18%           | <b>392,39</b>    |
| ΣΥΝΟΛΟ                  |               | <b>64.516,13</b> |
| Φ.Π.Α. (%)              | <b>24,00%</b> | <b>15.483,87</b> |
| Γενικό Σύνολο :         |               | <b>80.000,00</b> |

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 21-7-2025

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 14-7-2025

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Τμήματος Τεχνικών Έργων

Απόστολος Ζιώγας  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αθηνά Τσίγκα  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.