

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Τ.Κ. 43060

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

Στο Ανθηρό σήμερα την 29^η του μηνός Απριλίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθμ. 66 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 26-04-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Πινακούλας Αθανάσιος
- 2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ανθηρό 29-04-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 09/2024 τακτικής διά ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αριθμός Απόφασης 66 / 2024

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1° ΑΠΕ & 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ».

Στο Ανθηρό σήμερα την 26^η Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 2103/22-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η			Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X	
2	Καραγεώργος	Αθανάσιος	Μέλος	X	
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	X	
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X	
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X	
Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα					

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως: **«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1^ο ΑΠΕ & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»**, είπε τα εξής:

Έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής

1. Το υπ' αριθμ.1/01-04-2024 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σχετικά με την «χρήση των επι έλασσον δαπανών » στον 1^ο ΑΠΕ & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
2. Τον 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου, του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» με ημερομηνία σύνταξης και θεώρησης την 01-03-2024 καθώς και την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου κ. Ελευθερίου ο οποίος αναφέρει τα εξής:

Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Α.Τ	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ		
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί Έλλειπτον	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
10	Λιθοδομές ανωδομών με τοιμεντοσβεστοκονίαμα των 400 kg ταιμέντου και 0,08 m3 σφβέστου Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	ΝΤ 3	m ³	0.00	95.00	0.00		25.00	95.00	2 375.00		2 375.00	0.00	
11	ΟΜΑΔΑ Β': Σύνολο ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 21% ΣΥΝΟΛΟ Β'	ΝΤ 4	m ²	42 195.50					41 710.80				20 410.80	20 895.50
				8 861.06					8 759.27				4 286.27	4 388.06
				33 334.45					32 951.53				16 124.53	16 507.45
	ΣΥΝΟΛΟ Α', Β'			34 431.76					34 431.76	35 809.36		17 885.05	16 507.45	
	ΣΥΝΟΛΟ Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%											35 809.36	17 885.05	16 507.45
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%											6 445.68	3 219.31	2 971.34
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ											42 255.05	21 104.36	19 478.79
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ											11.88	0.00	6 082.54
	ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%											4 983.24	4 956.97	500.00
	ΣΥΝΟΛΟ											47 250.17	26 061.33	26 061.33
				24%						24%		11 340.04	6 254.72	6 254.72
												58 590.21	32 316.04	32 316.05
												6 094.42	0.00	

Ανθρό 01 / 03 / 2024
 Συντάχθηκε
 Αθηνά Τσίγκα
 Πολ. Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Καρδίτσα 13 / 2024
 Ουλοποιούμενος
 Τεχνικών Υπηρεσιών
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
 ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ανθρό 01 / 03 / 2024
 Για τον ανάδοχο
 Αντασσία Κουτή
 Αγρον. Τοπ. Μηχανικός

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΟΥΤΗ ΑΝ.-ΚΩΤΗΣ ΑΝ. Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ(που συνοδεύει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)**ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργιθέας συντάχθηκε και εγκρίθηκε η υπ αριθμ 17/2020 τεχνική μελέτη που αφορούσε την κατασκευή του εν λόγω έργου, ήτοι εργασίες για την διάνοιξη δρόμων στην Τ.Κ. Ανθηρού.

Πιο αναλυτικά, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις ομαδοποιούνται ανά τμήματα ως εξής:

- Διάνοιξη δρόμων, όπου εκτός από τις εργασίες τσιμεντόστρωσης στη στρώση της οδοστρωσίας απαιτούνται χωματουργικές εργασίες (θραυστά υλικά Ε4) και εργασίες οδοστρωσίας (υπόβασης – βάσης).
- Τσιμεντόστρωση υφιστάμενων δρόμων, όπου θα εκτελεστούν μόνο εργασίες οδοστρωσίας.
- Κατασκευή τοιχίων από σκυρόδεμα σε όσες θέσεις απαιτείται για την προστασία τμημάτων δρόμου από κατολισθήσεις ή διευθέτησης των υδάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. 87/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Με την υπ' αριθμ. 20/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αποφασίστηκε η ανάθεση κατασκευής του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: «ΚΟΥΤΗ ΑΝ.-ΚΩΤΗΣ ΑΝ. Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 21,00%.

Το υπ' αρ. πρωτ. 1916 εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 31-05-2023 στο ποσό των 58.590,21 € (με ΦΠΑ 24%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μηνών, ήτοι την 23-05-2024 με βασική προϋπόθεση την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έργου..

Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από έκτακτα έσοδα του δήμου Αργιθέας.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο εν λόγω Α.Π.Ε., είναι ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου που συντάσσεται και συνοδεύεται από το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας για τις νέες εργασίες που προέκυψαν και η προτεινόμενη συνολική δαπάνη ανέρχεται

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.) , όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε ΚΑΙ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να περιλάβει:

- ❖ Εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν συμβατικές τιμές, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες κατά την πρόοδο της κατασκευής του έργου, προκειμένου να διορθωθούν σφάλματα και παραλείψεις της μελέτης καθώς και να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της κατασκευής του έργου με στόχο την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις παρακάτω εργασίες:

ΑΡΘΡΟ 1ο Ν.Τ.1**Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη**

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλύτερου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

ΑΡΘΡΟ 2ο Ν.Τ.2**Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή**

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικρίσματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

ΑΡΘΡΟ 3ο Ν.Τ.3**Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου**

Λιθοδομές ανωδομών από αργούς λίθους και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) και μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείου εσωτερικούς με όψεις μη εφραπτόμενες στις παριές εκσκαφής και τοίχους βάσεως και ισογείου μέχρι ύψους 1, 50m από τη μέση στάθμη εδάφους κάθε πλευράς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".

ΑΡΘΡΟ 4ο Ν.Τ.4**Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών - Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών**

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλήυση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικρίσματα, κλπ.

- ❖ Αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν κατά την πρόοδο της κατασκευής του έργου και οφείλονται κυρίως σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης και στην προοδευτική οριστικοποίηση των επιμετρήσεων.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών πραγματοποιείται με την χρήση αφενός των επί ελασσον δαπανών που εξοικονομούνται από τις μειώσεις ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων και αφετέρου από την χρήση ενός μέρους του ποσού των απροβλέπτων δαπανών. Όσον αφορά τη χρήση τους, ισχύουν οι προϋποθέσεις που τίγονται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

Όσον αφορά τη χρήση των επί ελασσον δαπανών, ισχύουν οι προϋποθέσεις που τίγονται στην παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 δεδομένου ότι:

- Αναφέρεται ρητά στην διακήρυξη του έργου (άρθρο 11 παρ. 11.3), η δυνατότητα χρήσης τους.
- δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης.
- Δεν χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή κατά τον 1^ο ΑΠΕ το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης κατά ομάδα εργασιών του έργου και αθροιστικά το ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη οπότε επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους.

- ❖ Αύξηση της αναθεώρησης τιμών

Όσον αφορά την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από την δαπάνη των απροβλέπτων, δεν τίγονται τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των απρόβλεπτων δαπανών, εφόσον η επιπλέον δαπάνη προέκυψε από προφανείς παραλείψεις της μελέτης - προμέτρησης και απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά σημεία του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τό έργο εκτελείται εμπρόθεσμα και οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%.

Η δαπάνη του παρόντος 1^{ου} Ανακεφ. Πίνακα δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη ανέρχεται στο **ποσό του συμφωνητικού ήτοι 58.590,21 € με ΦΠΑ 24%**.

Συνοπτικά ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	Μεταβολή ως προς την αρχική σύμβαση
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Ε.Ο. 18%	40.629,48	42.255,05	+1.925,57
απρόβλεπτα 15%	6.094,42	11,88	-6.082,54
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	26,27	4.983,24	+4.956,97
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	500,00	0,00	-500,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	47.250,17	47.250,17	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%	11.340,04	11.340,04	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	58.590,21	58.590,21	ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε:

Εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου, προτείνεται η κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει, με τον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Την Εισήγηση του Βαίου Ελευθερίου, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας.
- Την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την χρήση επί έλασσον δαπανών του παραπάνω έργου, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή
- Τις διατάξεις περί δημοσίων έργων, βάσει των οποίων εκτελείται το έργο
- Την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1ου Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου : « **ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ**» όπου η δαπάνη εργασιών του 1^ο Α.Π.Ε & 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε ανέρχεται στο ποσό των 58.590,21 € (Με ΦΠΑ 24%) δηλαδή σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Όλγα Κορλού και κ. Αθαν. Θεοδωράκης καταψηφίζουν διότι δε δόθηκαν διευκρινήσεις για το μήκος- πλάτος του δρόμου καθώς και για το ακριβές σημείο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 66 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος