

**ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ**

Τ.Κ. 43060

**Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως**

Στο Ανθηρό σήμερα την 29<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. η υπογραφόμενη Κλάρα Ουρανία (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος την αριθμ. 67 / 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που ελήφθη σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση αυτής στις 26-04-2024.

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων μαρτύρων:

- 1) Πινακούλας Αθανάσιος
- 2) Κλάρα Δήμητρα

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό

Το τοιχοκόλλησε

Οι Μάρτυρες

Κλάρα Ουρανία

ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ανθηρό 29-04-2024

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

*Από το Πρακτικό 09/2024 τακτικής διά ζώσης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ*

**Αριθμός Απόφασης 67 / 2024**

**Περίληψη:** Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1° ΑΠΕ & 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΕΤΡΙΛΟΥ».

Στο Ανθηρό σήμερα την 26<sup>η</sup> Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την αριθ. 2103/22-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της, δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν:

α/α	Μ έ λ η		Παρόντες	Απόντες
1	Σακκάς	Νικόλαος	Πρόεδρος	X
2	Καραγεώργος Αθανάσιος		Μέλος	X
3	Γραμμένος	Κωνσταντίνος	Μέλος	X
4	Κορλού	Όλγα	Μέλος	X
5	Θεοδωράκης	Αθανάσιος	Μέλος	X
<b>Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα</b>				

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου κ. Ουρανία Κλάρα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως: **«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ & 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΕΤΡΙΛΟΥ»**, είπε τα εξής:

Έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής τον **1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΕΤΡΙΛΟΥ»** με ημερομηνία σύνταξης και θεώρησης την 19-01-2024 καθώς και την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου κ. Ελευθερίου η οποία αναφέρει τα εξής:

1. Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργιθέας συντάχθηκε και εγκρίθηκε η υπ αριθμ 17/2020 τεχνική μελέτη που αφορούσε στην αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στην Τ.Κ. Πετρίλου του δήμου Αργιθέας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 19ης Σεπτεμβρίου 2020. Συγκεκριμένα θα γίνει κατασκευή τοιχίου στη θέση Κρασιά λόγω της ολίσθησης του πρανούς και αποκατάσταση του τμήματος του οδικού δικτύου που υποχώρησε καθώς και κατασκευή τεχνικού απορροής υδάτων και τσιμεντοστρώσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ. '
2. Με την υπ' αριθμ. 73/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
3. Με την υπ' αριθμ. 97/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αποφασίστηκε η ανάθεση κατασκευής του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: «ΚΟΥΤΗ ΑΝ.-ΚΩΤΗΣ ΑΝ. Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 9,00%.
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 4219 εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 27-12-2022 στο ποσό των 127.400,01 € (με ΦΠΑ 24%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μηνών, ήτοι την 27-06-2023 με βασική προϋπόθεση την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έργου.  
Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από έκτακτα έσοδα του δήμου Αργιθέας.

Ο εν λόγω Α.Π.Ε., είναι ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου που συντάσσεται και συνοδεύεται από το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας για τις νέες εργασίες που προέκυψαν και η εισηγητική έκθεση του 1<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ ως εξής:

### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

(που συνοδεύει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

#### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργιθέας συντάχθηκε και εγκρίθηκε η υπ αριθμ 17/2020 τεχνική μελέτη που αφορούσε στην αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στην Τ.Κ. Πετρίλου του δήμου Αργιθέας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 19ης Σεπτεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα θα γίνει κατασκευή τοιχίου στη θέση Κρασιά λόγω της ολίσθησης του πρανούς και αποκατάσταση του τμήματος του οδικού δικτύου που υποχώρησε καθώς και κατασκευή τεχνικού απορροής υδάτων καιτσιμεντοστρώσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. 73/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Με την υπ' αριθμ. 97/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αποφασίστηκε η ανάθεση κατασκευής του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: «ΚΟΥΤΗ ΑΝ.-ΚΩΤΗΣ ΑΝ. Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 9,00%.

Το υπ' αρ. πρωτ. 4219 εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 27-12-2022 στο ποσό των 127.400,01 € (με ΦΠΑ 24%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μηνών, ήτοι την 27-06-2023 με βασική προϋπόθεση την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έργου..

Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από έκτακτα έσοδα του δήμου Αργιθέας.

#### **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Ο εν λόγω Α.Π.Ε., είναι ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου που συντάσσεται και συνοδεύεται από το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας για τις νέες εργασίες που προέκυψαν και η προτεινόμενη συνολική δαπάνη ανέρχεται

#### **ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:**

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.)», όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1<sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε ΚΑΙ ΤΟΥ 1<sup>ΟΥ</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να περιλάβει:

- ❖ Εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν συμβατικές τιμές, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες κατά την πρόοδο της κατασκευής του έργου, προκειμένου να διορθωθούν σφάλματα και παραλείψεις της μελέτης καθώς και να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της κατασκευής του έργου με στόχο την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις παρακάτω εργασίες:

**ΑΡΘΡΟ 1ο Ν.Τ.1****Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη**

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλύτερου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m<sup>2</sup>, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

**ΑΡΘΡΟ 2ο Ν.Τ.2****Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων**

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

**ΑΡΘΡΟ 3ο Ν.Τ.3**

**Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2**

**Όνομ. διαμέτρου DN 250 mm / PN 10 atm**

Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Όνομ. διαμέτρου DN 50 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm

**ΑΡΘΡΟ 4ο Ν.Τ.4**

**Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916.Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm**

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβίβασμός στο όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ EN 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ EN 681-1.

❖ Αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν κατά την πρόοδο της κατασκευής του έργου και οφείλονται κυρίως σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης και στην προοδευτική οριστικοποίηση των επιμετρήσεων.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών πραγματοποιείται με την χρήση αφενός των επί έλασσον δαπανών που εξοικονομούνται από τις μειώσεις ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων και αφετέρου από την χρήση ενός μέρους του ποσού των απροβλέπτων δαπανών. Όσον αφορά τη χρήση τους, ισχύουν οι προϋποθέσεις που θίγονται στο άρθρο 156 του ν.4412/2016.

Όσον αφορά τη χρήση των επί έλασσον δαπανών, ισχύουν οι προϋποθέσεις που θίγονται στην παρ. 3 του άρθρου 156 του ν.4412/2016 δεδομένου ότι:

- Αναφέρεται ρητά στην διακήρυξη του έργου (άρθρο 11 παρ. 11.3), η δυνατότητα χρήσης τους.

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης.
- Δεν χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή κατά τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης κατά ομάδα εργασιών του έργου και αθροιστικά το ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη οπότε επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους.

Όσον αφορά την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από την δαπάνη των απροβλέπτων, δεν θίγονται τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των απρόβλεπτων δαπανών, εφόσον η επιπλέον δαπάνη προέκυψε από προφανείς παραλείψεις της μελέτης - προμέτρησης και απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά σημεία του.

### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Έχουν δοθεί δύο παρατάσεις για τη ολοκλήρωση του έργου, η πρώτη έως 27/09/2023 και η δεύτερη έως 27/12/2023. Το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα και οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50%.

Η δαπάνη του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφ. Πίνακα δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη ανέρχεται στο **ποσό του συμφωνητικού ήτοι 127.400,01 € με ΦΠΑ 24%**.

Συνοπτικά ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ**

	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	Μεταβολή ως προς την αρχική σύμβαση
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Ε.Ο. 18%	<b>89.192,52</b>	<b>100.898,06</b>	<b>+11.705,54</b>
απρόβλεπτα 15%	<b>13.378,88</b>	<b>1.673,33</b>	<b>-11.705,54</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	<b>170,55</b>	<b>170,55</b>	<b>ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	<b>102.741,95</b>	<b>102.741,94</b>	<b>ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%	<b>24.658,07</b>	<b>24.658,07</b>	<b>ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	<b>127.400,01</b>	<b>127.400,01</b>	<b>ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε:

Εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης. Επειδή, όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου, προτείνεται η κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.

**Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε (και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) με τον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.**

### Εισηγούμαστε

Την έγκριση του παρόντος 1ου Α.Π.Ε (και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) με τον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Την Εισήγηση του Βαίου Ελευθερίου, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας.
- Την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1° ΑΠΕ & 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την χρήση επί έλασσον δαπανών του παραπάνω έργου, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή
- Τις διατάξεις περί δημοσίων έργων, βάσει των οποίων εκτελείται το έργο
- Την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΕΤΡΙΛΟΥ**» όπου η δαπάνη του 1° Α.Π.Ε & 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ανέρχεται στο ποσό των 100.898,06€ (χωρίς ΦΠΑ) από τα οποία 1.673,33€ απρόβλεπτα, 170,55€ για αναθεώρηση και 24.658,07€ για Φ.Π.Α. δηλαδή σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη.

Τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας κ. Όλγα Κορλού και κ. Αθαν. Θεοδωράκης καταψηφίζουν διότι δε δόθηκαν διευκρινήσεις για τα ακριβή σημεία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα **αριθμό 67 / 2024**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη  
ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σακκάς Νικόλαος