

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1. Κεφάλαιο 1ο: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ-Α02	01	ΟΔΟ 1123Α	m3	300,00	3,55	1.065,00	
2	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων κατηγορίας Ε4	ΝΑΟΔΟ-Α18.3	02	ΟΔΟ 1510	m3	50,00	13,22	661,00	
3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ-Α20	03	ΟΔΟ 1530	m3	50,00	1,05	52,50	
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	ΝΑΟΔΟ-Β01	04	ΟΔΟ 2151	m3	46,00	6,85	315,10	
Άθροισμα Εργασιών 1ου Κεφαλαίου :								2.093,60	2.093,60
2. Κεφάλαιο 2ο: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου μπασκετ	ΟΙΚ 73.94		ΟΙΚ 7373.1	m2	617,50	37,00	22.847,50	
2	Εστίες ποδοσφαίρου	ΝΑΟΔΟ Ε4.1.ΣΧΕΤ	06	ΟΔΟ 2653	TEM	1,00	500,00	500,00	
3	Πάγκοι αναπληρωματικών παικτών	ΝΑΟΔΟ Ε4.2.ΣΧΕΤ	07	ΟΔΟ 2652	TEM	2,00	900,00	1.800,00	
4	Περίφραξη γηπέδου, ύψους 4,00μ από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες Φ 2" ,δικτυωτού πλέγματος πάχους 3χιλ & ανοίγματος 5Χ5 εκ.	ΝΠΡΣ Μ6428.2	08	ΟΙΚ 6428	m	75,00	65,00	4.875,00	
5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β.29.4.5	09	ΟΔΟ 2551	m3	47,20	133,00	6.277,60	
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων.	ΝΑΟΔΟ Β.30.1	10	ΟΔΟ 2611	Kg	162,80	1,15	187,22	
Άθροισμα Εργασιών 2ου Κεφαλαίου :								36.487,32	36.487,32

Εργασίες Προϋπολογισμού	38.580,92
Γ.Ε & Ο.Ε (18%)	6.944,57
Σύνολο :	45.525,49
Απρόβλεπτα (15%)	6.828,82
Σύνολο :	52.354,31
Απολογιστικά :	3.472,29
ΓΕ και ΟΕ Απολογιστικών	625,01
Σύνολο :	56.451,61
Φ.Π.Α. (24%)	13.548,39
Γενικό Σύνολο :	70.000,00

ΑΝΘΗΡΟ 21-7-2025
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αποστόλης Ζίωγας
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΝΘΗΡΟ 21/07/2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η αναπληρωτρια προϊσταμενη του
Τμήματος Περιβάλλοντος και Τεχνικών έργων

Αθίνα Τσίγκα
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.