ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Θέση:Τ.Κ.Ανθηρού ΚΑΙ Τ.Κ. Στεφανιάδας

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1.1	1.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1.1.1	1.1.1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη ημ/δη	ΝΕΤ ΟΙΚ 20.05.01	1	ΟΙΚ 2124 100,00%	m3	100,00	5,55	555,00	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΕΤ ΟΙΚ - 22.15.01	2	ΟΙΚ 2226	m3	4,00	4,50+0,21*5 60,00	240,00	
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-1	1	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	70,00	56,00+4,00 5,05	353,50	
4	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ Α-16	3	ΟΔΟ1420 100,00%	m3	1.000,00	3,30	3.300,00	
5	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων εκτός κατοικημένων περιοχών σε εδάφη βραχώδη.	ΥΔΡ 3.15.02	4	ΥΔΡ 6065 100,00%	m3	85,00	4,10	348,50	
6	Στρώσεις έδρασης και εγκυβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή ποταμού.	ΥΔΡ 5.08	5	ΥΔΡ6069.1 100,00%	m3	30,00	5,70+0,21*25 10,95	328,50	
	Άθροισμα Εργασιών ομάδας Α:							**5.125,50**	**5.125,50**
	1.1.2. ΟΜΑΔΑ Β:ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ -ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								
1	Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΕΤ ΟΙΚ 32.05.04	6	ΟΔΟ3214 100,00%	m3	230,00	106,00	24.380,00	
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΕΤ ΟΙΚ-32.25.3	7	ΟΔΟ 3223.Α.5 100,00%	m3	18,00	16,80	302,40	
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 Σκυρόδεμα C16/20. τσιμεντοστρώσεων	Σχ ΟΙΚ. 29.3.3	8	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	920,00	115,00	105.800,00	
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΕΤ ΟΙΚ 38.02	9	ΟΙΚ 3811 100,00%	m2	570,00	22,50	12.825,00	
5	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-4.2	10	ΥΔΡ 6068 100,00%	m3	75,00	17,80	1.335,00	
							11,50+0,21Χ30= 17,80		
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	ΝΕΤ ΟΔΟ Β-30.3	11	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kgr	11.130,00	1,15	12.799,50	
7	Επιστρώσεις με πλάκες ακανόνιστες	ΝΕΤ ΟΙΚ 73.11	12	ΟΙΚ 7311 100,00%	m2	250,00	22,50	5.625,00	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500A	ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.01	13	ΟΙΚ 3872 100,00%	Kgr	600,00	1,13	678,00	
9	Λιθοδομές ανωδομών. Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των	ΝΕΤ ΟΙΚ 43.1.2	14	ΟΙΚ 4313	m3	32,00	93,00	2.976,00	

	150 kg.								
10	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ισοδόμων λιθοδομών	ΝΕΤ ΟΙΚ-45.5.03	15	ΟΙΚ 4525 100,00%	m2	30,00	28,00	840,00	
11	Πλακόστρωση στη στέψη πέτρινων τοιχίων	ΝΕΤ Ν ΟΙΚ 073.11.2	16	ΟΙΚ 7311 100,00%	mm	20,00	20,00	400,00	
12	Καθιστικά - Παγκάκια. Παγκάκια ξύλινα	ΝΕΤ Ν ΠΡΣ Β10.2.1	17	ΟΙΚ 5104 100,00%	τεμ.	2,00	550,00	1.100,00	
13	Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων.	ΝΕΤ Ν ΠΡΣ Β11.5.1	18	ΟΙΚ 5104 100,00%	τεμ.	1,00	280,00	280,00	
	Άθροισμα Εργασιών ομάδας Β :							**169.340,90**	**169.340,90**
	Άθροισμα Εργασιών Ομάδων Α+Β							**174.466,40**	**174.466,40**

Εργασίες Προυπολογισμού		**174.466,40**
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	**18,00%**	**31.403,95**
Σύνολο :		**205.870,35**
Απρόβλεπτα (%)	**15,00%**	**30.880,55**
Σύνολο :		**236.750,90**
Ποσό για αναθεωρήσεις		**5.184,58**
Σύνολο :		**241.935,48**
Φ.Π.Α. (%)	**24,00%**	**58.064,52**
Γενικό Σύνολο :		**300.000,00**

ΑΡΓΙΘΕΑ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΙΩΓΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.

ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΓΚΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHINA TSIGKA
Ημερομηνία: 2026.11.12 13:28:47 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ